


INWENTARYZACJA
Przekrój przez budynek główny
ul. Sikorskiego 3, Czaplinek
skala 1:100



- 1A Dachówka ceramiczna
- Łaty 6x4 cm
- Membrana dachowa
- Krokwie 12x16 cm

- 2A Podłoga z desek
- Belki stropowe
- Podsufitka z desek
- Tynk

- 3A Płytki PCV / Panele
- Podłoga z desek
- Belki stropowe
- Podsufitka z desek
- Tynk

- 4A Posadzka betonowa
- Styropian 5cm
- Izolacja przeciwwilgociowa
- Piasek

- 5A Tynk cem-wap
- Cegła pełna 38cm
- Tynk cem-wap

- 6A Tynk cem-wap
- Cegła pełna 12cm
- Tynk cem-wap

- 1B Papa termozgrzewalna x2
- Deskowanie
- Krokwie
- Wełna mineralna 20 cm
- Podsufitka
- Tynk

- 2B Płytki PCV / Panele
- Podłoga z desek
- Belki stropowe
- Podsufitka z desek
- Tynk

- 3B Posadzka betonowa
- Styropian 5cm
- Izolacja przeciwwilgociowa
- Piasek

- 4B Tynk cem-wap
- Cegła pełna 38cm
- Tynk cem-wap

Biuro Projektowe Piotr Kopeć Plac Orła Białego 10/2 78-530 Wierzchowo	Nazwa inwestycji	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Data III 2021
	Nazwa rysunku	Inwentaryzacja - przekrój przez budynek główny	Skala 1:100
	Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Sikorskiego 3, 78-550 Czaplinek	
	Adres inwestycji	ul. Sikorskiego 3, 78-550 Czaplinek	Nr rys. 8
Opracował	mgr inż. Piotr Kopeć, upr. specjalność konstrukcyjno-budowlana		Podpis
Projektował, upr.			Podpis