



DETAL

Przekrój przez system ETICS z wykorzystaniem płyt styropianowych z warstwą zbrojącą standardową (ocieplenie na ocieplenie)



Rozmieszczenie łączników mocujących płyty
Ilość łączników: 6 szt./m²



UWAGI:
Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24h od przyklejenia płyt. Zastosowanie łączników mechanicznych nie może spowodować wichrowania się i lokalnego podnoszenia się płyt. Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości materiału izolacji termicznej, głębokość zakotwienia w podłożu wg zaleceń producenta.
Należy stosować łączniki typu TERMODYBEL:
- z trzpieniem metalowym wkręcany
- zaślepka z materiału izolacyjnego

Biuro Projektowe MARBUD Andrzej Marek ul. Okulickiego 5 78-520 Złocieniec	Nazwa inwestycji	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Data III 2019
	Nazwa rysunku	Przekrój przez system ETICS Rozmieszczenie łączników mocujących płyty	Skala 1:20
	Inwestor	SMLW "Osiedle Wieszczów" ul. Kochanowskiego 4, 78-550 Czaplinek	
	Adres inwestycji	ul. Kochanowskiego 4, 78-550 Czaplinek	Nr rys. 9
Opracował			Podpis
Projektował, upr.	Andrzej Marek, upr. UAN/U/7342/70/92 w specjalności konstrukcyjno budowlanej		Podpis