




Projekt  
Przekrój pionowy  
Skala 1:100



Zakres głównych prac remontowych:

- a) Termomodernizacja
- docieplenie elewacji styropianem grafitowym EPS 0,032, gr. 5cm ściany podłużne i 6cm ściany szczytowe wraz z robotami towarzyszącymi
  - docieplenie stropodachu wentylowanego wełną granulowaną 0,038 gr. 20cm metodą wdmuchiwaną
  - ocieplenie stropu nad piwnicami wełną mineralną 0,034 gr. 11cm metodą natryskową od spodu
- b) Roboty remontowe
- wymiana okien piwnicznych i drzwi na klatkach schodowych
  - remont cokołów i wiatrołapów
  - remont loggi
  - wymiana obróbek blacharskich, orynnowania i parapetów na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm
  - wymiana zwodów pionowych instalacji odgromowej
  - wymiana opraw oświetleniowych

Kolorystyka elewacji wg wzornika NCS  
Tynk silikonowy barwiony w masie

- kolor główny - S 1002-Y50R
- pasy poziome - S 4040-Y70R
- pasy pionowe - 5010-Y50R
- cokół - 5010-Y50R

Ościeża okienne i drzwiowe w kolorze elewacji.  
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL8025.

Kolorystyka ścian na wydruku może różnić się barwą od kolorów na wzorniku.  
Kolorystykę ścian należy dobierać w oparciu o numerację ze wzornika NCS.

|  |   |   |                  |
|--|---|---|------------------|
| Biuro Projektowe<br><b>MARBUD</b><br>Andrzej Marek<br>ul. Okulickiego 5<br>78-520 Złocieniec | Nazwa inwestycji  | Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego            | Data<br>III 2019 |
|  | Nazwa rysunku   | Projekt - elewacja południowa i przekrój pionowy                  | Skala<br>1:100   |
|  | Inwestor  | SMLW "Osiedle Wieszców"<br>ul. Kochanowskiego 4, 78-550 Czaplinek |                  |
|  | Adres inwestycji  | ul. Kochanowskiego 4, 78-550 Czaplinek                            | Nr rys.<br>5     |
| Opracował  |   |   | Podpis           |
| Projektował, upr.  | Andrzej Marek, upr. UAN/U/7342/70/92<br>w specjalności konstrukcyjno budowlanej |   | Podpis           |