



Projekt  
Elewacja południowa  
Skala 1:100



Instalacja odgromowa w rurce typu RL  
pod warstwą ocieplenia, złącze  
kontrolne w skrzynce elewacyjnej

Projekt  
Przekrój pionowy  
Skala 1:100



Zakres głównych prac remontowych:

- a) Termomodernizacja
- docieplenie elewacji styropianem grafitowym EPS 0,032, gr. 10cm ściany podłużne, gr. 12cm ściany poprzeczne (szczytowe) wraz z robotami towarzyszącymi
  - docieplenie stropodachu wentylowanego wełną granulowaną 0,038 gr. 18cm metodą wdmuchiwania
  - ocieplenie stropu nad piwnicami wełną mineralną 0,034 gr. 11cm metodą natryskową od spodu
- b) Roboty remontowe
- wymiana okien piwnicznych i drzwi na kłatkach schodowych
  - remont cokołów i wiatrolapów
  - remont balkonów
  - wymiana obróbek blacharskich, orynnowania i parapetów na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm
  - wymiana zwodów pionowych instalacji odgromowej
  - wymiana opraw oświetleniowych

Kolorystyka elewacji wg wzornika NCS  
Tynk silikonowy barwiony w masie

- kolor główny - S 1002-Y50R
- pasy poziome - S 4005-G20Y
- pasy pionowe - 5010-Y50R
- cokół - 5010-Y50R

Ościeża okienne i drzwiowe w kolorze elewacji.  
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej  
powlekanej w kolorze RAL8025.

Kolorystyka ścian na wydruku może różnić  
się barwą od kolorów na wzorniku.  
Kolorystykę ścian należy dobierać w oparciu o  
numerację ze wzornika NCS.

Tynk cem-wap 2cm
Zbrojenie siatką 2x
Tynk cem-wap 2cm
Preł. płyty żelbetowe 24 cm
Tynk cem-wap 2cm

Lastryko, płytki, panele
Wylewka betonowa
Strop żelbetowy 24 cm
Tynk cem-wap 2cm
Wełna min. 0,034 11cm
Posadzka betonowa
Izolacja przeciwwilgociowa
Beton
Zagęszczony piasek
Grunty rodzime

Tynk cienkowarstwowy
Zbrojenie siatką
Styropian EPS 0,032 10cm
Tynk cienkowarstwowy
Styropian 6cm
Tynk cem-wap 2cm
Cegła kratówka 38 cm
Tynk cem-wap 2cm

Biuro Projektowe <b>MARBUD</b> Andrzej Marek ul. Okulickiego 5 78-520 Złocieniec	Nazwa inwestycji	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Data XII 2018
	Nazwa rysunku	Projekt - elewacja południowa i przekrój pionowy	
	Investor	SMLW "Osiedle Wieszczów" ul. Mickiewicza 5, 78-550 Czaplunek	Skala 1:100
	Adres inwestycji	ul. Żeromskiego 5, 78-550 Czaplunek	
	Nr rys. 5		
Opracował		Podpis	
Projektował, upr.	Andrzej Marek, upr. UAN/U/7342/70/92 w specjalności konstrukcyjno budowlanej	Podpis	