



Projekt  
Elewacja południowa  
Skala 1:100



Instalacja odgromowa w rurce typu RL  
pod warstwą ocieplenia, złącze  
kontrolne w skrzynce elewacyjnej

Projekt  
Przekrój pionowy  
Skala 1:100

- Tynk cienkowarstwowy  
Zbrojenie siatką  
Styropian EPS 0,032 10cm  
Tynk cienkowarstwowy  
Styropian 6cm  
Tynk cem-wap 2cm  
Cegła kratówka 38 cm  
Tynk cem-wap 2cm



- Lastryko, płytki, panele  
Wylewka betonowa  
Strop żelbetowy 24 cm  
Tynk cem-wap 2cm  
Wełna min. 0,034 11cm  
Posadzka betonowa  
Izolacja przeciwwilgociowa  
Beton  
Zagęszczony piasek  
Grunt rodzimy

- Tynk cienkowarstwowy  
Zbrojenie siatką  
Tynk cem-wap 2cm  
Pref. płyty żelbetowe 24 cm  
Tynk cem-wap 2cm

Zakres głównych prac remontowych:

- a) Termomodernizacja
- docieplenie elewacji styropianem grafitowym EPS 0,032, gr. 10cm ściany podłużne, gr. 12cm ściany poprzeczne (szczytowe) wraz z robotami towarzyszącymi
  - docieplenie stropodachu wentylowanego wełną granulowaną 0,038 gr. 20cm metodą wdmuchiwania
  - ocieplenie stropu nad piwnicami wełną mineralną 0,034 gr. 11cm metodą natryskową od spodu
- b) Roboty remontowe
- wymiana okien piwnicznych i drzwi na kłatkach schodowych
  - remont cokołów i wiatrołapów
  - remont balkonów
  - wymiana obróbek blacharskich, orynnowania i parapetów na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm
  - wymiana zwodów pionowych instalacji odgromowej
  - wymiana opraw oświetleniowych

Kolorystyka elewacji wg wzornika NCS  
Tynk silikonowy barwiony w masie

- kolor główny - S 1002-Y50R  
pasy poziome - S 3020-R60B  
pasy pionowe - 5010-Y50R  
cokół - 5010-Y50R

Ościeża okienne i drzwiowe w kolorze elewacji.  
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej  
powlekanej w kolorze RAL8025.

Kolorystyka ścian na wydruku może różnić  
się barwą od kolorów na wzorniku.  
Kolorystykę ścian należy dobierać w oparciu o  
numerację ze wzornika NCS.

Biurowie Projektowe <b>MARBUD</b> Andrzej Marek ul. Okulickiego 5 78-520 Złocieniec	Nazwa inwestycji	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego		Data XII 2018
	Nazwa rysunku	Projekt - elewacja południowa i przekrój pionowy		
	Investor	SMLW "Osiedle Wieszczów" ul. Mickiewicza 5, 78-550 Czaplonek		Skala 1:100
	Adres inwestycji	ul. Żeromskiego 9, 78-550 Czaplonek		
	Nr rys. 5			
Opracował	Podpis			
Projektował, upr.	Andrzej Marek, upr. UAN/UJ7342/70/92 w specjalności konstrukcyjno budowlanej			Podpis